



Tökn ☒ : Lampi í Anddyri og Fjölóeyldur

kvíslar 2 stk 1" 5 stk 5/8" 2 stk 3/4"
 2 stk 3/8" 1" + 2" ~
 Punning í steypu
 Snid í tækjaclefa

Inntaksrör 20 cm undir yfirborði
 jarðar og 20 cm stur sökkli
 1 stk 2" + 2 stk 1"

Almennt gildir nema annars sé getid í teikningum
 - Pipur 5/8", með idreignum vir 3x15"
 - Hæð rötta 100 cm yfir gólf
 - Hæð tengla 20 cm yfir gólf, í eldhúsi, geymslu, þvottahúsi
 og bíðstúri 110 cm yfir gólf.
 - Hafa skal samráð við húsnáðarmann um endanlega
 stæðsetningu tækja

		VESTURVANGUR 44, HAN.	
		Rafagnateikning:	
		Grunnmynd Ejjallara	
		Ratveita Hafnarfjarðar	
BR.	DAGS.	BREYTING	
TÆKNIPJÓNUSTAN SF.		HANNAÐ 30	KVARÐI 1:50
ARMÚLA 1 - REYKJAVÍK - SÍMI 83844		TEIKNAD 60	DAGS. 12 sep '76
Sig. S. Óðinn		YFIRFARIÐ	NR. BL. 2/3 AF.