SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR EÐA UTANÁLIGGJANDI 16mm PLASTPÍPUR.
TAUGAR 3x1,5° OG STRENGIR 3x1,5□ Í KAPALBÖKKUM.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
ALLAR PÍPUR Í LOFTUM ENDI VIÐ RENNU.
DRAGA SKAL STRENGI FRÁ TÖFLU Í FYRSTU DÓS.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA
Br.Bj.=BRUNAVIÐV.BJÖLLUR , Ú.Bj.= ÚTHRINGINGARBJÖLLUR

} NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

NEYÐARROFI, H=110sm
HANDBRUNABOÐI, H=130sm

SÖKKULJARÐSKAUT
TENGLARENNA h=80 t.d. TEK 123
TENGLARENNA H=80 t.d. TEK 123
KAPALSTIGI 400
KAPALSTIGI 300
TAFLA 2.2
Halogenljós í kappa
Lögn að bakblásara
Að bakblásara f. höfg í eldhúsi
Hraðavalrofi undir töflu f.mótora í höfum h=140
STJÓRNTAFLA LOFTRÆSIKERFIS
Gat 400x150mm
Gr.2
Gr.3

Tengiskápur
Tölvu- og Símakerfis

14.1 Vinnustofa kennara
14.2 Lagnir
14.3 Gangur
14.4 Vinnustofa
14.5 Sálfræðingur
14.6 Námsráðgjafi
14.7 Lagnir
14.8 Kennur
14.9 Kennur
16.0 Rass Sími
16.1 Geym.
101 Anddyri
102 Skáli
103 Húsvörður
125 Ljósritun
126 Eldhús
127 Fyrir
135 Setustofa
150 Fataherbergi
Pakkgluggi 01.02
Myntsími
Skrýtingagangur

ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA
B	98-10-15	HEIMTAUGAR-OG FULLNAÐARTEIKNING	S.Æ.	T.S.	Traustí Sveinbjörn	220146 2439
A	98-08-28	ÚTBOÐSTEIKNING	S.Æ.	T.S.		

EINSETNING ENGIDALSSKÓLA-VIÐBYGGING
1.HÆÐ 3/3 RAFLÖGN OG SÖKKULSK.

MKV. 1:50
TEIKNNR. 6
SÍÐASTA TNR.
TNR. — AÐ — ÚTG. B
GEYMSLUNR. 1.HÆÐ-3-J.dwg

TERA s/f RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSTÆKNIFR. SÍMI 5687388
TRAUSTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSHÖNNFR. SÍMI 5687390

26. okt. 1998
VINNUTEIKNING