



Sampykkt 10.11.1987  
VEGNA FULLNADARFRÁGANGS  
*Jos. Guðfrón*  
L.H. Hafnarlaustun

SKÝRINGAR.

GEFIN HÆÐARMÁL SKULU VERA FRÁ FULLFRÁGENGNU  
GÖLFI AÐ MIÐRI DÓŠ.

HÆÐ ROFA SÉ 105 SM.

HÆÐ TENGLA SAMÁ OG HÆÐ TENGLASTOKKA.

TENGLAR Í ELDHÚSI STAÐSETJIST NÁRAR  
SAMKVÆMT INNRETTINGATEIKNINGUM.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10 AMPER

PÍPUR SÉLU Ø 16 mm OG VÍR 3x1,5<sup>2</sup>

NEMA ANNARS SÉ GETID.

L ER LOFTNET  
F ER SÍMI  
K ER KALLKERFI  
PJ ER ÞJÓFAVARNAKERFI.

TEIKNING NR. 7747.

<b>LJÓŠTÆKNI</b> <small>Teiknistofa Skólagašu 63 Reykjavík, sími 14041 Magnús Sigurdsson teknifráningur lfi</small>	LÖGREGLUSTÖÐ Í HAFNARF. HELLUHAUNI 2A	VERK NR. <b>LT 1201</b>
	<b>RAFLÖGN</b> LAGNIR Í JÖRÐ OG STÖLPALJÓŠ 1:100	BLAD 1 AF 8. 8.11.1987 <i>Alþing</i> 85.05 <i>Alþing</i>