

Skýringar I.H.  
 Hæð rofa 110cm  
 Hæð tengla 20cm og F og Sj dósir  
 Hæð tengla í eldh. þótt. og búri 110cm  
 Rör 5/8 útr 3x15g. málmsl. áumur  
 rofa og tengla sé 10ampar

nema  
 annað sé  
 getið

Tafla 2  
 1131 J.B.P.

|     |     |        |   |    |    |   |                             |
|-----|-----|--------|---|----|----|---|-----------------------------|
| Ø10 | gr1 | mo 5/8 | 3 | 15 | 7  | 7 | Elðhús þvottah.             |
| Ø10 | gr2 | mo 5/8 | 3 | 15 | 12 | 5 | Stofa Borðst                |
| Ø10 | gr3 | mo 5/8 | 3 | 15 | 8  | 2 | Förstofa Andd.              |
| Ø10 | gr4 | mo 5/8 | 3 | 15 | 9  | 4 | Svefnh. Bað                 |
| Ø10 | gr5 | mo 5/8 | 3 | 15 | 5  | 7 | Herb. Gangur                |
| Ø25 | gr6 | mo 3/4 | 3 | 6  | 3  | 1 | Eldavei                     |
| Ø16 | gr7 | mo 5/8 | 3 | 25 | 1  | 1 | Tengill þvottavél (i Eldh.) |
| Ø16 | gr8 | mo 5/8 | 3 | 25 | 1  | 1 | Tengill í þvottah.          |
| Ø16 | gr9 | mo 5/8 | 3 | 25 | 1  | 1 |                             |

Tafla 1  
 114 J.B.P.

