



Samtengja skal bæðker og
pipulagnir til spennujöfnunar

Almennt gildir nema annað sé gætt á teikningu.
Rörur 3/4" með idregnum vir 3,15²
Hæð rota 100 cm frá gólfu
Hæð tenglu: Við rota, sama hæð og rofinn
við gólf, 20 cm frá gólfu
Í eldhúsi, þvottahúsi 110 cm
Hæð dása fyrir sjónvarp og síma 20 cm frá gólfu

TEIKNUNUMYND; TRFLR 2A 06/23

BREIÐUNGSUR 30. HAFNARF.	
Ráflögn: Grunnplan 2. hæð	
Eiðlunarmynd 2B/23	
Rafveita Halldor-fjarðar	
BR. DAGS.	BREYTING
VERKFRÆÐISTOFA ÁRMÚLA 1	HANNAÐ 50
REYKJAVÍK - Sími 83844	KVARDI 750
Sej. H. Ólafsson	TEIKNAD 50
	DAGS. 21. Jún. '74
	YFIRFARIÐ NR. 7438
	BL. 3/
	AF. 76