



SKÝRINGAR.

Öll rör 5/8" nema annars sé getið
 Hæð á rofum 110.cm. á miðja dós.
 Hæð á tenglum 20.cm. nema annars sé getið
 F. er síni í sömu hæð og tenglar.
 B. er viðvörðunarkerfi.
 Stærð á töflukassa og fjöldi röra milli
 hæða er getið á teikningu R-003.
 Loft verða klædd niður nema í stigahúsi
 og koma tenglar við hlíð lampu í
 niðurklædda loftinu
 Lögn í stigahúsi kemur í steinsteypu
 Hæð á veggjöst 190.cm.

Stærð á lómpum 122x30,5. cm.
 og skulu þeir vera innfeldir.

28/8 '78
 S.L.

1663

RafLögn teiknuð 5/10. '77. Sig.Sig.	
Sæviinnubankinn	
Strandgötu 33. Hafnarfirði	
RafLögn í 3.hæð.	
V. 151601	U. R-007.
Mál. 1-50.	Dags. 18/11 '75
Teikn. Sigurður Sigurjónsson	
Teiknistofa S.I.S.	

