



SKYRINGAR.

Öll rör 5/8" nema annars sé getið.  
 Hæð á rörtum 110. cm. á miðja dós.  
 Hæð á tenglum 20. cm nema annars sé ge  
 F. er sfiur í sömu hæð og tenglar.  
 B. er viðvörðunarkerfi.  
 Stærð á töflukassa og rör milli hæða  
 er getið á teikningu R-003.  
 Loft verða almennu klædd niður og  
 koma tenglar við lampu í neðra lofti  
 Lögn í stíghúsi kemur í steinsteypu  
 Hæð á veggjólasi 190. cm.  
 Hæð á tenglum ákveðið í samræmi við  
 innréttinga teikningar.  
 Lampar skulu vera 3x40. wött innfeddir  
 í þau loft sem eru klædd með plötum  
 30,5x30,5. cm.  
 R. er tengill fyrir rakvél.

Teikningu br. 1/3 '77. Sig. Sig.  
 Teikning fullgerð 10.2. '77. Sig. Sig.

1663

Samvinnubankinn	
Strandgötu 33. Hafnarfirði	
Hafloðn í 2. hæð	
V. 151601	UR-006.
Mál. 1:50.	Dags. 17/11. '77.
Telkn. Sigurður Sigurjónsson	
Teiknistofa S.Í.S.	

