



**Almennar skýringar:**

- RAFLÖGN:**
1. ALLAR PÍPUR ERU 5/8 OG VÍR 1,5, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKN.
  2. HÆÐ ROFA OG TENGLA ER 110CM YFIR FRÁGENGJU GÓLFI.
  3. MÁLSTRAJMUJ ROFA OG TENGLA ER 10A.
  4. VERKTAKI SKAL SAMPRÓFA UPPGEFINN PÍPUFJÖLDA OG FJÖLDA TAUGA I PÍPUM ABUR EN LAGNIR ERU LAGÐAR.
  5. ALLAR PÍPUR SKULU VERA PLASTPÍPUR.
  6. TIL SNERTISPENNUVERNAR SKAL NOTA LEKASTRAUMSROFA.
  7. ALLUR RAFBÚNAÐUR UTANDYRA SKAL VERA VATNSHIELDUR.
  8. ALLAR RAFTAUGAR EPU HULDAR.
  9. ÖL UPPGEFIN MÁL ERU Í CM.
  10. GANGA SKAL VEL OG FAGMANNLEGA FRÁ LÖGNINI.
- ⊗ - FERHYRNT LIÐS FEST BEINT Á LOFT, 50W.  
 ⊗ - LJÓSKASTARI MED ÞRÖNGUN: GEISLA.  
 ● - DIMMER

- VEIKSTRAMSLÖGN:**
1. VEGDÓSIR SKULU VERA 15 CM YFIR FRÁGENGJU GÓLFI.
  2. LOFTNETSEFNI SKAL ALLT VERA FYRSTA FLOKKS.
  3. EF MERKI JT ÚR ENDADÓS REYNIST MINNA EN 54 dB<sub>μV</sub>=500 μV ÞARF AD SETJA MAGNARA UPPI YIÐ LOFTNETIÐ.
  4. F - TÁKNAR SJÓNVARPSTENGIL.
  5. S - " " SÍMA " "
  6. ALLAR VEIKSTRAMSLAGNIR ERU TEIKNADAR MED MED BROTNUM LÍNUM.

<b>TEKNIFRÆÐIÞJÓNUSTA</b>		Gylfi Már Jónsson MTFÍ	Wilhelm V. Steindórsson MTFÍ
VERKEFNI:	<b>Vesturvangur</b>	Hannað: GMJ, WVS	Dags.: AG. 1975
	<b>- raflögn -</b>	Teiknað: WVS	Mkv.: 1:50
		Yfirfarid: GMJ	Blad 3 af 4 blöðum
		Teikning nr.:	75-311-A