



Öll mál eru gefin í cm frá full-  
 frægengnu gólfi. Lagnir í kaffist,  
 anddyri og V.S. skulu vera huldar  
 3/8" pipulagnir idregnar með 3x15"  
 plasteinangrudum taugum. Lagnir  
 í vinnusal skulu vera NYM strengja-  
 lagnir samkvæmt VDE eða sam-  
 svarandi staðli. Lagnir þessar  
 skulu lagðar í rennum en frá rennum  
 að rofum, tenglum og vélum í 3/4"  
 pipum.  
 Hæð tengla sé 110 hæð rofa 100 cm.  
 Hæð simatengla sé 25 cm.  
 Málstraumur rofa og tengla skal  
 vera 10 A.

nema  
 annars  
 sé  
 getið

Húsvita nr. 2237 T.l.n. nr. 1522  
 Samþykkt 10.7. 1974  
 I.H. R. RAU TU N R JARÐAR.  
 Byggingarfræðingur

Inntök samþykkt 10.7. 1974  
 I.H. RAUVEIÐU HAFNARFJARÐAR  
 Verkskipti  
 Höfðun H.

grunnmynd

HELLUHRAUN 22	verk: 74009	no: 1/2
raflögn	mál: 1:50	dags: júní '74
grunnmynd	Guðm. Geir Jónsson	
	raflaknipt. S-58735	

1522