



ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Allar pipur eru 1/2" og vir 1.5mm².
Ómerkjar pipur eru ídregnar 3x1.5mm².
 2. Hæðir tengla frá fullfrögengnu gólfi 20sm.
 3. Hæðir rofa frá fullfrögengnu gólfi 100sm.
 4. Hæðir á sima-(S), gjönvarps-(L) tenglum frá fullfrögengnu gólfi 20sm.
 5. Hæðir á innanhússima (K) frá fullfrögengnu gólfi 130sm.
- } nerna annars sé gellið
6. Öll mál eru frá fullfrögengnu gólfi og í miðja dás eða úr miðri dás í miðja dás eða í fullfrögenginn vegg.
 7. Þar sem pipur eru lagðar hlið við hlið í loftum eða veggjum skal hafa að minnsta kosti þriggja sm bil á milli röra, þannig að steypa gelli auðveldlega runnið á milli þeirra.
 8. Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að löflu, en eru þá merktar viðkomandi löflu. Dæmi: gr. 8-T11 er grein nr. 8 í löflu T1 sem er á l.hæð.
 9. Til spertispennuvorna skal nota rúllum og lekustraums-rofuvörn.
 10. Málmihluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.
 11. Bindu skal sarnan steyputeina ofan á næstu bindivörum í sökkli, þannig að þeir myndi samfellda heild. Teinarnir skulu síðan beygðast upp í löflu T1. Jarðbinda skal vatnsinntak, heita og kaldavatnslögn. Skila skal mælingu af jarðbindingu og skal tíun uppfylla kröfur R.V. Að öðrum kosti skal grafa niður jarðskaut.
 12. Öll lókn eru sarnkvæmt íslenskum staðli nr. 61

TAKN

- = Íbúðartafta í h-150 í efri brún.
- T11 gr. 8 = Lögn að löflu T1 á l.hæð grein 8, 3x1.5" sé annars ekki gellið.
- KT01 = Kvist að mælalöflu T01.
- = Pipulögn í gólfi.
- = Grunnfenging á slurtubotni og baddbúnaði með 6mm².

BR NR	ÍDAGS	BREYTING
TEIKNINGAR NR.	44	222
VERK	BLAD	FRH. BL.
1004	1	2
KVARDI	1:500	
HANNAÐ	TEIKNAD	VEIÐ
D.A.	F.J.R.V.	
REIÐMÁK	FRASE	
Dásó	Agústsson	

D.A.S HRAFNI STA HAFNARFIRÐI

Afstöðumynd, skýringar

Rafhönnun SKIPHOLTÍ SÍMI 12666