



Í baðherbergjum eru fölsk loft.
 Rafloagn er í steypu en karró
 kemur beint neðan á loft tengdur
 með snúru upp í loftlósina.
 Kvisturn er vísað inn að loftu.
 Dæmi: T21-5x4° er kvistur sem fer
 í loftu T21. D3-3x4° er strengur
 sem fer í dás D3 til sam tengingar.
 Allir stöfnar að lofturn eru
 lagðir í rennu á ganginum.
 Tenglar á svölurn skulu vera af
 rakabættri og innifalaðri gerð.

GL Tengill fyrir ljós í lofti í gangi.
 NL Tengill fyrir næturljós í lofti. Logar stöðugt
 og er fyrir neyðarljósingu.
 L Tenglar 10sm frá lofti.
 H er dás fyrir rafknúna hurðopnun.
 dásin kemur 10sm fyrir ofan dyr.
 Dásartegund, loftdás.
 D Þrygghúpsrofar fyrir hurða-
 opnun og lokun.

Lagn áhrægin
 og áhrægin
 blindkód

IBR NR. 10 DAGS	BREYTING	
TEIKNINGAR NR.	44	239
VERK BLAD	FRH BL	
10af	78	19
KVARDI		
1:50		
HÁNNAD TEIKNAD YFIRF.		
2.0		
REYSLA		
2. FEB 1978		
Rafhönnun		
DAS HRAFNISTA HAFNARFIRÐI		
RAFLÖGN Í 4. HED. HÚS A		
Rafhönnun SKIPHOLT 1 SIMI 12668		