



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR EÐA UTANÁLIGGJANDI 16mm PLASTPÍPUR,
 TAUGAR 3x1,5".
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

- BRUNABJALLA H=220sm
- REYKSKYNJARI jóniskur
- REYKSKYNJARI optiskur
- HANDBRUNABODI, H=130sm
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

B	01-01-25	FUUNÐARTEIKNING	T.S.	T.S.	<i>Trudh Seemfjör</i>	220/46-2439
A	00-08-15	VINNUTEKNING	S.Æ.	T.S.		
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA

HRAUNTUNGA 5, HAFNARFIRÐI
 RAFLÖGN

TERA S/F

RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLERSEN
 TRAUSTRÍ SVENÞÓRINSSON

MKV:	1:50
TEIKNING:	1
SÉÐASTA TNR:	
TNR:	AF
ÚTG.	B

1229