



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR EÐA UTANÁLIGGJANDI 16mm PLASTPIPUR, TAUGAR 3x1,5" OG STRENGIR 3x1,5" Í KAPALBÖKKUM. HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm. TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR. HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm. HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A. ALLAR PÍPUR Í LOFTUM ENDI VIÐ RENN. DRAGA SKAL STRENGI FRÁ TÖFLU Í FYRSTU DÓS. KAPALSTIGAR SKULU VERA UNDIR LOFTRESISTOKKUM Í CA. 230sm HÆÐ.

- L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA
- TÖLVU- OG SÍMATENGILL RJ45
- ⊞ BRUNABJALLA H=220sm
- ⊞ REYKSKYNJARI jóniskur
- ⊞ REYKSKYNJARI optiskur
- ⊞ HANDBRUNABODI, H=130sm
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

A	01.01.26	FULLNADARTEIKNING	S.E.	T.S.	Trausti Guðn.	220196-2431	
ÚTG.	DAGI		TEIKN.	HANNAÐ	SAMDYKKT	KENNITALA	

**HRAUNTUNGA 5 HAFNARFIRÐI**  
**EINLÍNUMYND OG SKÝRINGAR**

**TERA** S/F **RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA**  
EIMLIND BILJERSKÝR  
TRAJETT SVENJÓRNSON  
KAPMAGNETIKKERFI  
EÐI 564756  
RAFMAGNETIKKERFI  
SÍMI 5647390

SKV	3
TEIKN.NR.	3
SÍÐASTA TGL.	
TGL.	3 AF 4
ÚTG.	A