



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR EÐA UTANÁLIGGJANDI 16mm PLASTPIPUR,
 TAUGAR 3x1,5".
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA

BRUNABJALLA H=220sm

REYKSKYNJARI jóniskur

REYKSKYNJARI optiskur

HANDBRUNABOÐI, H=130sm

HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

VINNUTEIKNING

05. sept. 2000

A	00-08-15	VINNUTEIKNING	S.Æ.	T.S.					
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA			

**HRAUNTUNGA 5, HAFNARFIRÐI
 RAFLÖGN**

TERA S/F

RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLERSEN RAFMAGNSFRÆÐI SÍMI 5687388
 TRAUJTI SVEINBJÖRNSSON RAFMAGNSFRÆÐI SÍMI 5687390

MEV. 1:50

TEIKN.NR. 1

SÍÐASTA TNR.

TNR. AF

ÚTO. A