



2 STK 3" PLASTPIPUR
 Í BILGEYMSLUGÓLFU.
 LANÐSSIMINN
 RAFV. HAFNARFI.

Inntök samþykkt 30.10. 1966
 f.h. RAFVEITU HAFNARFIARÐAR
 Verkstjófi
Elfríður Þorvaldsson

SKYRINGAR VIÐ TÖFLU & LAGNIR

GR ²	ÁTRÉI:	AMP	PÍPAΦ	VIR ²
1	LJÓÐ I, SVEFNIHERB, GANGUR	10	5/8"	1.5
2	LJÓÐ II, STÓFA SKALI, BÆÐ OFL.	10	5/8"	1.5
3	LJÓÐ III, ELDH. ELDST., ANDDYRI	10	5/8"	1.5
4	LJÓÐ IV, GANGUR, BILGEYMSLA	10	5/8"	1.5
5	LJÓÐ V, KVALLARI	10	5/8"	1.5
6	ELDUN	20	3/4"	4
7	BÓKUN	20	3/4"	4
8	VÉL "A" Í ÞV. HÚSI	25	3/4"	6
9	VÉL "B" Í ÞV. HÚSI	20	3/4"	4
10	KYNDITÆKI & MIÐST. DELA	10	5/8"	1.5

TÖFLUKASSI OG RÚNAÐUR SE "J.B.F" GEISL 114

LAGNIR SEM KOMA
 Í INNRETTINGU

GRUNNMYND 1 HÆ

SMÁRALYVAMMUR 13
 HAFNARFIREI
RAFLOEN
 MKV=1:50 ~ BL 2
 HAFNARFIREI 1 SEPT. 1966
L. Guðmundsson