



Inntök samþykkt 9.13. 1966  
 f. h. RAÞVEITU HAFNARFIRDAR  
 Verksjafi  
*Eilífur Þorláksson*

3/4" að vatnsinntaki

Tengidos fyrir viftu við loft

SKYRINGAR

- Öll rör skulu vera 5/8" sé annars ekki getið  
 Hæð rofa frá gólfu skal vera 115 sm.  
 — tengla — — — 20 —  
 — — i eldhúsi og þvottah. 115 —  
 — — f. eldavei og bakarofn 60 —  
 — — f. síma og loftnet 20 —  
 — veggljósa i stofu 165 —  
 — á dyrasíma D 150 —  
 — hitastillum T 165 —  
 — matorlokum M 115 —

SMYRLAHRÁUN 43 HAFNARFIRÐI			
Frumdr.	Dagsetning	Nafn	Kvarði 1:50
Teikn.	Vor. '65	<i>h/l</i>	
Samþ.			
Nr 81-1			SVERRIR SIGMUNDSSON TÆKNIFR HAFNARFIRÐI SIMI 51420