



Inntök samþykkt 9.13. 1966  
 Í. H. RAUFVEITU HAFNARFJARDAR  
 Stefán Ó. Ólafsson

SKYRINGAR

- Öll rör skulu vera 5/8" sé annars ekki getið  
 Hæð rofa frá gólfi skal vera 115 sm.
- tengla — — — — 20 —
  - — i eldhúsi og þvottah. 115 —
  - — f. eldvegi og bakara'n 60 —
  - — f. síma og loftnet 20 —
  - vegggljosa i stofu 165 —
  - á dyrasíma D 150 —
  - hitestillum T 165 —
  - mótarlökum M 115 —

SMYRLAHRÁUN 45 HAFNARFIRÐI			
Frumdr.	Dagsetning	Nafn	Kvarði
Teikn.	Vor. 65	RAFLÖGN	1:50
Samþ.		Grunnmynd 1. hæð	
Nr 81 - 3		SVERRIR SIGMUNDSSON TÆKNIFR HAFNARFIRÐI SIMI 51420	