



Tengidós fyrir  
viftu, við loft

**SKYRINGAR**

- Öll rör skulu vera 5/8" sé annars ekki getið  
 Hæð rofa frá gólfi skal vera 115 sm.
- tengla - - - - - 20 -
  - - i eldhúsi og þvottah. 115 -
  - - f. eldavel og bakarofn 60 -
  - - f. síma og loftnet 20 -
  - vegggljosa i stofu 165 -
  - á dyrásíma D 150 -
  - hitastillum T 165 -
  - - motorlokum M 115 -

SMYRLAHRÁUN 47 HAFNARFIRÐI			
Frundr.	Dagsetning	Nafn	Kvarði
Teikn.	Nov '65	h.p.	1:50
Samþ.			
Nr 81-6		SVERRIR SIGMUNDSSON TÆKNIFR. HAFNARFIRÐI SIMI 51420	