



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPULAGNIR, TAUGAR 3x1.5⁰ OG 3x1.5⁰ NYM Í RENNUM. HÆÐ Á ROFUM SÉ 105sm OG TENGLA 110 sm. MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A OG TENGLA 16A. D.S. = DYRASÍMI, F = BEJARSÍMI, L = LOFTNET, [R] = REYKSKYNJARI, [H] = HITASKYNJARI. (X) = 220V FÆÐING Í 12V KERFI (SPENNIR Í KASSA) MÁL ERU GEFIN UPP FRÁ GÓLFI Í MIÐJA DÓS OG Í NEÐRI BRÚN TÖFLUKASSA.

ÚTG.	DAGS.	B	88.01.27	LAGNIR AD HJÓLASTÓLALYFTU OG ÚTILJÓSI	S.Æ.	T.S.	<i>Travsh. Sveinbjörn</i>
		A	87.12.08	VINNUTEIKNING	S.Æ.	T.S.	
ÚTG.	DAGS.				TEIKN.	HANNAD	SAMPYKKT

STRANDGATA 1 · HAFNARFIRÐI
2.HÆÐ · RAFLÖGN



RAFMAGNSVERKFRÆDISTOFA
TRAUSTI SVEINBJORNSSON
EDMUND BELLERSEN
RAGNAR D. STEFANSSON
AGUST ÞORHALLSON

RAF. IDNFR. SIMI 687390
RAF. TEKNIFR. SIMI 687388
RAF. VERKFR. SIMI 687835
RAF. VERKFR. SIMI 687805

MKV.	1 : 50
TEIKN NR.	1
NÆSTA TEIKN NR.	2
VERKNR.	
BL.	1 AF 13
UTG.	B
GEYMSLUNR.	3-32