

SKÝRINGAR

HED ROFA SÉ 105cm, TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HED OG ROFINN. HED TENGLA Í KAFFISTOFU, SÖTTHREINSUN, TANNSMÍÐI OG RESTINGU SÉ 105cm, EN ADRIR SÉU Í 20cm HED.

NEMA ANNARS SÉ GTÍÐ


PIPUR SÉU 16mm OG VÍR 3x1,5mm². MALSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA a.m.k. 10A

ÖLL MAL ERU FRA FULLFRAGENGNU GÖLFÍ Í MIÐJA DÓS, ÚR MIDRI DÓS Í MIÐJA DÓS EDA FULLFRAGENGINN VEGG

ÖLL TÁKN ERU TÁKNREN OG BER AD SAMREMA LAGNIR AD TEKJUM EFTIR ADSTEDUM HVERJU SINNI OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM ÖLL MAL SKAL TAKA AF ARKITEKTATEIKNINGUM

- f - SIMAKERFI
- D - DÝRASÍMI
- c - TÖLVUKERFI
- Ⓢ - PÍPUR AD GÖLFRAS

Breyting: júní 1997. Teikning leiðrétt samkvæmt upplýsingum rafvirkja.

 TEKNIPJONUSTAN ehf GARDARSBRAUT 18 640 HUSAVIK	Hannað	JJ
	Teiknað	JJ. GH
TRÖNUHRAUN 1, HAFNARFIRÐI RAFLÖGN 2. HED	Dags	JÚNÍ '97
	Samþykkt	<i>Ejill Ólafsson</i>
	Mk.v.	1:50
		94.08.51.01