

**SKÝRINGAR**

Hæð rofa sé 105 sm. Tenglar við rofa séu í sömu hæð og rofinn. Hæð tengla í kaffistofu, sóttreinsun, tannsmíði og v.s. sé 105 sm, en aðrir séu í 20 sm. Hæð. Hæð veggklampa sé 180 sm.

Nema annars sé getið.

Pípur séu 16 mm. og vír  $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ . Málstraumur rofa og tengla skal vera a.m.k. 10A.


Öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós, úr miðri dós í miðja dós eða fullfrágenginn vegg.

Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagningu að tækjum eftir aðstæðum hverju sinni og eftir sérteikningum.

Öll mál skal taka af arkitektateikningum.

- F - Símakerfi
- D - Dyrasími
- C - Tölvukerfi
- ① - Pípur að gólfrás

Breytingar:

 <b>TÆKNIÞJÓNUSTAN HF.</b> GARDARSBRAUT 18 - HÚSAVÍK	Hannað: JJ
	Teiknað: AP
Trönuhraun 1, Hafnarfirdi	Dagsetn.: MARS 1994
	Samp.: <i>Egill Einarsson</i>
Raflögn 2.hæð	Mælikv.: 1:50
	TEIKN. NR. 94.08.51.01