


Hæð rofa skal vera 110 cm frá gólfi
 Hæð tengla skal vera 110 cm frá gólfi
 í eldhúsi, þvottahúsi og bílskúr
 Hæð tengla í öðrum herb. skal vera 20 cm
 Hæð veggjónsa skal vera 190 cm
 Málstraumur tengla skal vera 10 A
 Nema annað sé tekið fram á teikningu
 Allar raflagnir skulu lagðar samkv. reglugerð
 um raforkuvirki frá 1/7 1972
 Öll raflagnatákn eru samkv. IST 117 staðli
 Öll mál á teikningu eru í centimetrum
 F er sími
 L er loftnet
 Ds er dyrasími

Fr	Dag.	Breyting	Núnatak h.f Hörgsholt 33 Hafnafirði		
			Skýringar		Teiknað: Aki Sigurðsson
 Örgjafinn h.f. Pósthólf 3368 123 Reykjavík			kvarði:	Júní "94	Hannað: <i>Aki Sigurðsson</i>
			Ath:	Samb:	Verk: EINBD