



Skýringar:

1. Rofar: 110 cm frá gólfi
2. Tenglar: 20 cm frá gólfi
3. Tengill fyrir eldavél: 12 cm frá gólfi
4. Tenglar fyrir eldhúsbörum: 110 cm frá gólfi og í tengildós skal vera rofi fyrir ljós yfir eldavél og víttu.
5. Veggljós í stofu: 165 cm frá gólfi
6. Veggljós í skála: 170 cm frá gólfi
7. Veggljós í snyrtingu: 160 cm frá gólfi
8. Tenglar í þvottahúsi: 110 cm frá gólfi
9. Veggdósur í þvottahúsi og straustofu: 140 cm frá gólfi
10. L: loftmetstengill
11. F: sími
12. FX: dyrásími

Rofar og tenglar af "DURO"-gerð eða samsvarandi efni.

ÓLAFUR TÓMASSON verkfr.	
Verkamannabústaðir — Hafnarfirdi	
Rafloagn — Símalögn	
Sneiding — 3 Hæð — Afstaða	M:1:50 1:2000
Reykjavík 13. 6. 58.	Blad 3 af 4
<i>Ólafur Tómasson</i>	
Nr 110/3	