



Skýringar:

ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Öll mál eru í sentimetrum frá fullfrágengnu gólfi nema annars sé getið.
2. Pípur skulu vera 16 mm (5/8") nema annars sé getið. Þar sem pípur eru lagðar hlöð við hlöð í lofti, gólfi og veggjum, skal bil á milli þeirra vera þannig, að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra.
3. Allar pípur skulu vera plastpípur.
4. Háð rofa og tengla skal vera 100 cm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós, nema annars sé getið.
5. Vír skal vera 1,5 mm² nema annars sé getið.
6. 3 víra skal draga í rör nema annars sé getið.
7. Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 A nema annars sé getið.
8. Verktaki skal sannreyna uppgöfnum pípuþjölda og fjölda víra í pípum.
9. Málmióta lagnar, tækja, lampa og búnaðar skal jarðbinda vandlega.
10. Öll táknu eru táknað og ber að sámræma lagnir að tækjum eftir aðstöðum á staðnum og eftir sérteikningum.
11. Ganga skal vel og fagmannlega frá légninni.

WVS VERKFRÖÐIÞJÓNUSTA
 Wilhelm V Steindórsson
 Rafveita Hafnarfjarðar
 AUSTURSTRATI 17/SH
 101 REYKJAVÍK

Neðra plan.
 Raflagnateikning-einlinumynd

BOX 590
 121 REYKJAVÍK
 Sími: 91-21517

FRÖD	WVS	Adveitustöð	1:50
TEKJN	WVS		
SAH	WVS		
RAFVEITA, HAFNARFJARÐAR		Nr. RH-0043	MÁL
Breyting dags. teikn. samþ.			C in