



Skýringar:

ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Öll mál eru í sentimetrum frá fullfrá-gengnu gólfi nema annars sé getið.
2. Pípur skulu vera 16 mm (5/8") nema annars sé getið. Þar sem pípur eru lagðar hlöð við hlöð í lofti, gólfi og veggjum, skal bil á milli þeirra vera þannig, að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra.
3. Allar pípur skulu vera plastpípur.
4. Hæð rofa og tengla skal vera 100 cm frá fullfrá-gengnu gólfi í miðja dós, nema annars sé getið.
5. Vir skal vera 1,5 mm² nema annars sé getið.
6. 3 víra skal draga í rör nema annars sé getið.
7. Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 A nema annars sé getið.
8. Verktaki skal sannreyna uppgefnin pípuþjölda og fjölda víra í pípum.
9. Málshluta lagnar, tækja, lampu og búnaðar skal jarðbinda vandlega.
10. Öll tákni eru táknað og ber að sámræma laginir að tækjum eftir aðstaðum á staðnum og eftir sérteikningum.
11. Ganga skal vel og fagmannlega frá lögninni.

Út- ljós skulu staðsett 30 cm yfir miðjum hurðaropum.

		WVS VERKFRÆÐINGJÓNUSTA Wilhelm V Steindórsson AUSTURSTRÆTI 17/5H 101 REYKJAVÍK	
Rafveita Hafnarfjarðar Efra plan. Ljósaplan. Málsetningar ljósa.		BOX 590 121 REYKJAVÍK Sími: 91-21517	
DAGS FRÖB TEKN SAM	NAFN WVS WVS WVS	Adveitustöð Nr. RH-0045	KYRDI 1:50 MÁL CM
Breyting: WVS DAGSITEKNI/SAMP		RAFVEITA, HAFNARFJARÐAR	