



Vinnuhús 1

Skýringar:

Lagnir skulu vera huldar 16mm plastpípuþagnir ídregnar 1,5q vír og kapallagnir í rennum.

Hæð rofa sé 110 cm.

Hæð tengla sé 20 cm.

Hæð greinatoflu sé 170 cm.

Hæð veggdósa sé 300 cm.

Málstraumur búnaðar sé í samræmi við stærðir yfirstraumsvarpa samkvæmt tofluteikningu. Ofangreint gildir nema annars sé getið.

BT

Raflagnahönnun

Teikna:

Björn Traustason.
Raflagnifræðingur
s. 671249

verki: Straumur Hafnarfirði

mkv: 1:50

bls: 2 af 7

dags: 1. apríl 1993

sign: *Björn Traustason*