



STIGAHÚS NEDRI HÆÐ

SKÝRINGAR:

LAGNIR ERU PÍPULAGNIR PÍPUR 16 MM., VÍR 3X1,5Q. OG STRENGJALAGNIR Í STRENGSTOKKUM OG STRENGSTIGUM STRENGUR SÉ NYM.STRENGUR 3X1,5Q, MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A. HÆÐ ROFA SÉ 105 OG TENGLA 20 MÁL ERU Í CM. OG MIDAST VIÐ FULLGERÐ GÓLF. SKÝRINGAR ÞESSAR GILDA NEMA ANNARS SÉ GETID.

- INNFELDIR LAMPAR 4X18W.
- 2X18W.
- 2X36W. Á BRAUT
- 1X58W.
- 2X36W. HANGANDI
- 1X36W. SPEGILLJÓS / UNDIRSKÁPALJÓS
- 1X18W. SPEGILLJÓS / UNDIRSKÁPALJÓS
- 2X09W.
- HANGANDI KÚLUR 1X150W.
- INNFELD LJÓS
- ÚTLJÓS
- VEGGLJÓS 2X36W.

GRUNNMYND 3.HÆÐ

ANDRÉS MAGNÚSSON S: 658162

VERK		STRANDGATA 75, HAFNARFIRÐI	
VERKHLUTI	VERKNR.	TEIKNR.	SÁGS
GRUNNMYND LAMPAPLAN	126	6	01/94
TEIKN. Andrés Magnússon	DRAGAND Andrés Magnússon	TEIKN.	MRV. 1:50