



Samþykkt þann
25 MAR 2011
 Bygginguáskrifinn í Hafnarfirði
 F.h. Hrölfur S. Gunnlaugsson

Ø40 PEH ÚTLOFTUN Í HVERJU SPERRUBILI

2 K12 SAMFELT EFST Í VEGG

SPERRUR 50x225 c/c 60

SKÓR 48X172.
 6 STK. KAMBSAUMUR 40/40 PR. VINKIL

2"X8" REIM BOLTUÐ Á VEGG Í MIÐJU MEÐ 10x130 mm MÚRBOLTA MEÐ 40X40 SKINNU cc600.

K10 c/c 20
 FARA 10 cm INN Í NÚVERANDI VEGGI. FEST MEÐ BOLTALÍMI

K10 c/c 25

NÚVERANDI VEGGUR K10 c/c 25 FER 10 cm OFAN Í NÚVERANDI VEGGI. FEST MEÐ BOLTALÍMI

101 SNIÐ
 B01 B01 1:20

GRUNNMYND:
 1:50

SKÝRINGAR FYRIR ÞAKVIÐI OG ÞAKSTÁL:
 LÍMTRÉ SKAL VERA AÐ LÁGMARKI Í FLOKKI GL24
 TIMBUR Í SPERRUM SKAL ALLT STANDAST KRÖFUR SEM GERÐAR ERU TIL TIMBURS AF STYRKLEIKAFLOKKI K24 SAMKVÆMT DS413.

AÐRIR BURÐARVIÐIR MEGA VERA ÚR VENJULEGU BYGGINGATIMBRI.
 ALLIR NAGLAR, BOLTAR OG FESTIJÁRN Í ÞÖKUM SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ.

BOLTAR: L=150/80 MERKIR LENGÐ BOLTA: 150mm OG FESTIÐYPT: 80mm
 N TÁKNAR VENJULEGAN FERHYRNDAN SAUM
 K TÁKNAR KAMBSAUM

ÞAKKLÆÐNING:
 Í ÞAKKLÆÐNINGU SKAL NOTA 25X150mm BORÐVIÐ (HEIMILT ER AÐ NOTA GALLALÍTIÐ MÖTAEFNI, HEILT OG ÓKLOFIÐ). HVERT BORÐ SKAL NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK 31/80 (3") SAUM, EÐA RIFFLUÐUM SKOTNÓGLUM 28/70.
 BORÐ SKAL EINGÖNGU SETJA SAMAN Á SPERRUM. SAMSETNINGAR SKULU ALDREI VERA TVÆR EÐA FLEIRI Í RÖÐ Á SÖMU SPERRU.

ÞAKJÁRN/STÁL SKAL NEGLT MEÐ RIFFLUÐUM SAUM.
 NEGLT SKAL Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU NEMA YSTI 1,0m VIÐ GAFLA OG NEÐST Á ÞAKI (3 NEÐSTU NAGLARADJARNAR), ÞAR SKAL NEGLT Í HVERJA HÁBÁRU. NAGLARADJARNAR SKULU MYNDA REGLULEGT MYNSTUR OG HVER NAGLARÖÐ SKAL FÁ HALD Í TVEIMUR BORÐUM (NEGLT Á VÍXL Í 2 SAMLIGGJANDI BORÐ).
 BIL MILLI NAGLARADA SKAL VERA 0,6m.

SKÝRINGAR
 STEINSTEYPA
 FRAMLEIÐSLUFLOKKUR: B
 STEYPUGÆÐI
 BROTPOLSFLOKKUR: C25
 SEMENTSMAGN 300kg/m3
 V/S TALA: 0,50
 ÞYKKLEIKAFLOKKUR, SIGMÁL: ÞF, 5-10
 LOFTINNIHALD 5,5%

BENDISTÁL
 STÁLGÆÐI: Ks40
 FJARLÆGÐ BENDINGAR FRÁ
 STEYPUYFIRBORÐI: innahúss: 15mm
 utanhúss: 30mm

SKEYTILENGDIR 40d
 K10c/c30 TÁKNAR 10mm KAMBSTÁL MEÐ 30cm MILLIBILI
 SÉ EKKI ANNARS GETIÐ SKULU ALLIR ÚT- OG INNVEGGIR JÁRN BENTIR MEÐ:
 EINFALDRI JÁRNAGRIND: K10 c/c 25, LÓÐRÉTT
 K10 c/c 20, LÁRÉTT

SÉ EKKI ANNARS GETIÐ KOMI AUKALEGA JÁRN UMHERFIS GLUGGA, HURÐIR OG GÖT Í PLÖNUM OG VEGGJUM ER SVARA TIL ÞEIRRA JÁRNA SEM KLIPPT ERU Í SUNDUR. ÞÓ ALDREI MINNA EN 2 K12 ER NÁI 60 cm ÚT FYRIR OP.

ÖLL MÁL ERU í cm, NEMA JÁRNAPVERMÁL SEM ERU í mm OG HÆÐAKÓTAR í m.

ÚTGÁFUFRILL

NR:	DAGS:	SKÝRINGAR:	HA:	YF:	SP:

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUNÐAR:

MANNVIT
 VERKFRÆÐISTOFA

GRENSÁSVEGI 1, 108 REYKJAVÍK, Sími: 422 3000, FAX: 422 3001
 VEFANG: www.mannvit.is NETFANG: mannvit@mannvit.is

HEITI VERKS:
EFSTAHLIÐ 7 OG 9
220 HAFNARFJÖRÐUR

HEITI TEIKNINGAR:
BURÐARVIRKI:
VIÐBYGGING
GRUNNMYND OG SNIÐ

DAGS: 15.02.2011	HANNAÐ / TEIKNAD: DSH	TEIKNINGANÚMÉR: B01
MKV.: 1:50, 1:20	YFIRFARID: A2	
SAMÞYKKT / KT: ÖÖI		

VERKNÚMÉR: 0.000.000
 ÚTGÁFA: B02

Ólafur Ólafsson 270951-3099