



RÜMMYND VATNSLAGNA 1:50

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notamál	Lóðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádreignum einangrunarhólkum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma á þess að falla.

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<p>EFSTAHLIÐ 10 HAFNARFIRÐI</p> <p>RÜMMYND-VATNSLAGNA</p> <p>M.K.V. 1:50</p> <p>DAGS. OKT 1998</p> <p>VERK NR. 9838</p> <p>TEIKN. NR. 2-04</p> <p>HANNAÐ</p> <p>TEIKNAD G.H.</p> <p>YFIRFARIÐ</p> <p>TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf</p> <p>STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255</p>			
Byggingafultrúi Hafnarfjarðar		15. DES. 1998	
Algreitt þarf.		Sigurðartur Halldórsson	