


Efstahlið 11
 Neysluvatns- og hitalagnir
 Rúmmynd
 Mkv. 1 : 50

Ofnatafla $\Delta T=40^{\circ}\text{C}$

ofn nr.	heiti herbergis	reikn. varmatap kcal/h	mesta stærð ofns h x l mm	stútar	ofnloki	valdir ofnar
101	herbergi	960	600 x 1500	A-D	RA2000	
102	anddyri	600	600 x 800	A-B	FJVR	
103	eldhús	1100	500 x 1500	A-D	RA2000	
104	snyrting	250	500 x 450	A-B	FJVR	
105	stofa	1135	400 x 1500	C-B	RA2000	
106	stofa	1710	400 x 2300	C-B	RA2000	
107	bilgeymsla	1230	600 x 2000	A-D	FJVR	
108	bilgeymsla	1230	600 x 2000	A-D	FJVR	
201	herbergi	1365	600 x 1500	A-D	RA2000	
202	herbergi	1365	600 x 1500	C-B	RA2000	
203	baðherbergi	830	600 x 600	C-D	FJVR	
204	hjón	1365	600 x 1500	A-D	RA2000	
205	skáli	1680	600 x 1200	A-B	RA2000	
alls:		14820				



SKÝRINGAR
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 700.
 Sjá grunnmynd neysluvatnslagna á teikningu nr. 801.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ	03.12.97.	ÞF	Smávægil. br. á legu lagna.
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

TEIKNISTOFAN
TORGID
 RÁÐGJÖF — HÖNNUN — EFTIRLIT
 ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, innanhússarkitekt.
 Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

Byggingafræðingur
 Sigurbjartur Þorðarson

EFASTAHLÍÐ 11
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: Neysluvatns- og hitalagnir rúmmyndir

Dags. 07.07.1995. Kvart. 1:50
 Hannað ÞF Teiknað ÞF Samþ. *[Signature]*
 Verknr. 95-801 Teikn.nr. 802 A