



Sjá teikningar:
 B-1 Sökkjar.
 B-2 Járnbending plötu yfir kjallara.
 B-3 Sperrur.
 B-4 Sníðmyndir í sperrur.
 B-5 Stoðveggir.

Allar málsetningar eru gefnar í sentimetrum.
 Hæðarkótar eru í metrum.

Timbur í sperrur er K-18 nema annað sé tekið fram.
 Þak skal heilklaðt með 1"x6" bórðum (K-18).
 Negling bóða skal vera 3 stk. 3" galvaniseradur saumur í hvert bórð pr. sperru þar sem naglaraddir þakjárns eru. annars skal negla klæðningu með 2 stk. 3" saum í hvert bórð pr. sperru.

Allar festingar skulu vera galvaniseradar.
 Allt timbur sem leggst að eða í steinsteypu skal fúaverja með C-tox eða sambærilegu. Tver unferdir. Sperruenda skal fúaverja 20 cm innfyrir vegg.
 Þak skal einangra með 18 cm einangrun (þakull/steinull). Rakavarnarlag skal vera þakplast eða sterkur álpappír með rakamótstöðu yfir 500 PAM. Fyrir ofan einangrun skal koma fyrir vindpéttilag (vindpappi eða texplötur) sem ekki má vera rakapétt og með 20 sem mesta PAM gildi. Rakavarnar- og vindpéttilag skal vera heilt og órafíð. Pétt við útveggi og á samskeytum með kitti (ekki með límbandi) eða á annan sambærilegan hátt. Rafagnir og aðrar lagnir skal stöðsetja fyrir neðan rakavarnarlag. Gengið skal frá útloftunargötum gegnum útveggi þannig að snjófjúk komist ekki þar um.

Negling hefðbundins bárujárns skal vera sem hér segir:
 Nota skal 40/75 mm kamsaum með gúmmipéttingu.
 Negla skal í hverja hábáru við þakbrún og skal víxla naglum þannig að negling dreifist á tvö fyrstu klæðningarborð við þakbrún. 10 cm skal vera milli naglarada. Mesta fjarlægð milli naglarada á þakfleti skal vera 60 cm og skal neglir í aðra hverja hábáru.

Uppmæð, undir og yfir hurðir, glugga og önnur múrop skal setja 2K 12, nema annað sé tekið fram. Járn skulu ná minnst 50 cm útfyrir op.

Alagsforsendur:

Snjóálag 100 kg/m²
 Elgin þyngd þaks 50 kg/m²

Vindálag sankvænt íslenskum staðli.

FESTING LÍMTRÉS Í VEGGI
 LÍMTRE ÍSETT EFTIRÁ

TEIKNINGU BREYTT 27.12.1996

EFSTAHLIÐ 12 HAFNARFIRÐI

SNEIÐMYNDIR Í SPERRUR

TEIKNINGU BREYTT 27.12.1996
 TÆKNISJUNUSTA SVEINS KARLSSONAR FTFI
 STRANDGÖTU 26 220 HAFNARFJÖRÐUR
 ÞRÍÐJA HÆÐIN

15. ÁGÚST 1996

MKV 1:50 1:20

TEIKNING B-4

