



Skýringar :

Lagnir eru plaströr lögð í steypu eða einangrun Gildleiki tauga svo og málstraumur rafbúnaðar séu í samræmi við stærð rafbúnaðar fyrir viðkomandi grein. Skv. reglugerð.

Öll má skula tekin eftir byggingarteikningum.

Tenglar séu í 20 cm hæð nema annað sé tekið fram. Hæð tengla inni á baðherbergi, bílskúr og þar sem eru opin niðurföll séu í 110 cm hæð.

Rofar séu í 110 cm hæð frá gólfi. Nema annars sé getið.

Hæð lofnets- og símatengla sé 20 cm frá gólfi. Nema annars sé getið.

Jarðskaut og önnur spennujöfnun sé samkvæmt reglugerð um raforkuvirki.

Heimtaug rafveitu er í 50 mm röri grafið 70 cm í jörðu. Heimtaug símans er í 50 mm röri grafið 70 cm í jörðu.

Pétur Benediktsson kt. 181263 - 2889 Hraunbæ 28 110 Reykjavík S : 5674789	Efstahlið 4 Hafnafirði	Blað 1 af 5
	Þorvaldur Kristjánsson Efstahlið 4 220 Hafnafirði S : 5654448	
Mkv. 1:50		
H. Pétur Ben	T. Pétur Ben	D. Des. '99