



BREYT.	DAGS.	SKÝRINGAR:	ÚTGÁFA	HANNAÐ
B1	4.07.1999	BYGGINGATEIKNING		KE

SKÝRINGAR:

STEINSTEYPA FRAMKVEMDAFLOKKUR: B
 STEYPLUGÆÐI: C25
 BRÖTPOLSFLOKKUR: 300kg/m³
 SEMENTSMAGN: 0,50
 V/S TALA: 0,50
 ÞYKKLEIKAFLOKKUR, SIGMÁL: 5-10
 LOFTINNIHALD: 5,5%

BENDISTÁL STÁLGAÐI: Ks40 OG ST37
 FJARLÆGD BENDINGAR FRÁ STEYPUYFIRBORDI: innanhúss: 15mm
 utanhúss: 30mm

SKEYTILENGDIR: 40d

— TÁKNAR JÄRN Í EFRI BRÚN PLÖTU
 — TÁKNAR JÄRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU
 K10c/c30 TÁKNAR 10mm KAMBSTÁL MED 30cm MILLIBILI

SÉ EKKI ANNARS GETID SKULU ALLIR ÚT- OG INNVEGGIR JÄRNBENTIR MED:
 EINFALDRI JÄRNAGRIND: K10 c/c 25, LÓDRÉTT
 K10 c/c 20, LÁRÉTT

SÉ EKKI ANNARS GETID KOMI AUKALEGA JÄRN UMHERFIS GLUGGA, HURDIR OG GÖT Í PLÖTUM OG VEGGJUM ER SVARA TIL ÞEIRRA JÄRNA SEM KLIPPT ERU Í SUNDUR, ÞÓ ALDREI MINNA EN 2 K12 ER NÁI 60 cm ÚT FYRIR OP.

ÖLL MÁL ERU Í cm, NEMA JÄRNÞVERMÁL SEM ERU Í mm OG HÆÐAKÓTAR Í m

SNID D-D TIL G-G SJÁ TEIKN. NR. B03
 STIGAR SJÁ TEIKN. NR. B04

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUANDA.

KRISTINN EIRÍKSSON
 BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
 VESTURÁSI 54· 110 REYKJAVÍK· Sími: 567-1382
 FAX: 510-4002 NETFANG: ke@honnun.is

Efstahlíð 9, Hafnarfirði

BURDARVIKRI:
 1. HÆÐ,
 GRUNNMYND OG SNID

M.	T. KE	G.	VNR. 99.1001
H. KE	Y. KE	MKV.	NR. B02
DAGS. UNDIRSKRIFTAR	KT.	1:20 1:50	ÚTGÁFA
SAMP.	8/7 1999 120556-2749		B1

