



AFSTÖÐUMYND
mkv. 1:500

Byggingarlýsing:

Sökkjar, botnplata og útvæggi er staðsteypt. Þaksperrur eru úr timbri bornar uppi af tveimur stálbítum. Gluggar, hurðir og þakbrúnir eru úr gagnfáanvörðu timbri. Á þaki er þakstál í ljósum lit. Útvæggi og gluggar er málað í ljósum lit. Þak er einangrað með 200 mm steinullareinangrun. Útvæggi eru einangraðir með 100 mm plasteinangrun. Undir botnplötu og niður með sökkjum er einangrað með 75 mm plast-/steinullareinangrun. Loft bílgeymslu skal klæða að innan með plötum í flokki 1.

Kölinunartölur:

Útvæggi:	K=0,32 W/m ² C
Gluggar:	K=2,9 -
Þak:	K=0,21 -
Gólf:(vegjð meðaltal)	K=0,32 -

Stærðir: (sjá skráningartöflu)

Þhúsi:	144,4 m ²	509,5 m ³
Þilg:	35,3 m ²	105,0 m ³
alls:	179,7 m ²	614,5 m ³
Íðvarstærð:	844,3 m ²	
nyting:	0,21	

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ	25.09.98	ÞF	Þilg. ferð
Ⓑ	24.05.99	ÞF	Rúmmál botnplötu í skráningartöflu lagfert
Ⓒ			
Ⓓ			

Skráningartafla:		Einihlíð 10, Hafnarfirði	Skrásetjari:		Þorsteinn Friðbjólfsson												
Landnúmer:		172982	Kennitala:		211055-5299												
Matahlutanúmer:		01	Daga:		10.7.1998												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reknilata	D17
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnrúður m ²	Millirúður m ²	Sígar m ²	Op m ²	Brútorúður m ²	Brútorúður sh < 1,8	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettó rúður m ²	Biri flatarmál m ²	skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m ³
		Matahluti			144,4	0,0	0,0	0,0	144,4	0,0			538,4	113,5	144,4		400,5
		Botn											28,9				
	01	1. hæð			144,4	0,0	0,0	0,0	144,4	0,0			509,5	113,5	144,4		400,5
A	0101	Íbúð	N	0101	144,4	0,0	0,0	0,0	144,4	0,0	2,55	4,29	509,5	113,5	144,4		400,5

Skráningartafla:		Einihlíð 10, Hafnarfirði	Skrásetjari:		Þorsteinn Friðbjólfsson												
Landnúmer:		172982	Kennitala:		211055-5299												
Matahlutanúmer:		02	Daga:		10.7.1998												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reknilata	D17
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnrúður m ²	Millirúður m ²	Sígar m ²	Op m ²	Brútorúður m ²	Brútorúður sh < 1,8	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettó rúður m ²	Biri flatarmál m ²	skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m ³
		Matahluti			35,3	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0			112,1	28,4	35,3		84,5
		Botn											7,1				
	01	1. hæð			35,3	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0			105,0	28,4	35,3		84,5
A	0101	Bílgeymsla	B	01-0101	35,3	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	2,80	3,42	105,0	28,4	35,3		84,5

TEIKNISTOFAN
TORGID
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús P. Guðmundsson,
byggingateknifréðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

EINIHLÍÐ 10
HAFNARFIRÐI

Teikningarheiti: Afstöðumynd,
skráningartafla

Dags. 15.08.1998. Kvarði 1:500

Hannað ÞF Teiknað ÞF Samþ. *[Signature]*

Verfnr. 98-805 Teikn.nr. 101 Breylnr. B