



**Skýringar:**

Steypa í útveggjum skal vera a.m.k. S-250 með V/S hlutfalli < 0,55 og sigmáli 8-10 sm. Sementsinnihald minnst 300 kg/m<sup>3</sup>. Benda skal alla útveggi með einföldu bendineti #K10 c/c 25 er komi í ytri brún veggja nema að annað komi fram á teikningum. Umhverfis öll múrop komi 2K12 er nái minnst 50 sm út fyrir op. Timbur í sperrum skal standast kröfur um T18. Stálbita og stálsúlur skal eldverja a.m.k. B60. Borðaklæðningu skal negla í sperrur með 3 stk. 3" nögjum í hverja sperru. Um frágang og neglingu á þakpappa og bárujárni vísast til fyrirmæla þar um á Rb-blöðum. Sjá snið í burðarvirki á teikningum 603 - 605. Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.

**Þakviðir grunnmynd**  
Mkv. 1:50

Byggingaulltrúi Hafnarfjarðar  
Algreitt þann  
2 1 OKT. 1998  
Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN  
TORGIÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8868, Fax 568-8878  
Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús P. Guðmundsson,  
byggingateknifráðingur, innanhússarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**EINIHLÍÐ 10  
HAFNARFIRDI**

Teikningarheiti: Grunnmynd þakviða

Dags. 20.08.1998. Kvarði 1:50

Hannað PF Teiknað PF Samþ. *Paulent*

Verknr. 98-805 Teikn.nr. 602 Breyt.nr.