



Rúmmynd neysluvatnslagna
mkv. 1:50

OFNATAFLA $\Delta T=40^\circ\text{C}$

ofn nr.	herbergis- heiti	reikn. varmatap kcal/h	mesta ofnsterð hxl mm	stútar	ofnlokar	valdir ofnar
101	bílgeymsla	2.100	600x2000	C-B	FJVR	
102	herbergi	1.100	600x1500	A-D	RA2000	
103	baðherbergi	740	600x800	A-B	FJVR	
104	herbergi	1.100	600x1500	A-D	RA2000	
105	hjón	1.240	600x1500	A-D	RA2000	
108	vinnuherbergi	820	600x1200	A-D	RA2000	
107A	stofa	1.000	400x1200	A-D	RA2000	
107B	stofa	2.180	400x2400	A-D	RA2000	
108	eldhús	1.500	400x1200	C-B	RA2000	
109	anddyri	820	600x900	C-D	FJVR	
110	snyrtng	290	600x500	C-D	FJVR	
111	sjónvarp	740	400x900	C-D	RA2000	
112	þvottahús	650	600x600	C-D	FJVR	
		14.280				

Val á ofnum skal bera undir hönnuð
áður en smíði þeirra hefst.

TILVÍSANIR:
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 700.
Sjá grunnmynd neysluvatns- og hitalagna á teikningu 801.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
09 SEPT. 1998
Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjófnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
byggingateknifréðingur, innanhússarkitekt.
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**EINIHLÍÐ 10
HAFNARFIRÐI**

Teikningarheiti: Neysluvatns- og hitalagnir
rúmmynd, ofnatafla

Dags. 20.08.1998. Kvartí 1:50
Hannað PF Teiknað PF Samp. *Paulmann*
Verknr. 98-805 Teikn.nr. 802 Breyt.nr.