



### Skýringar

Lagnir eru huldar plastpípulagnir og ídregnar 3\*1,5 q ídráttavír.  
 Gefin hæðamál séu í sentimetrum frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.  
 Hæð rofa sé 110 cm og tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn.  
 Hæð tengla sé 20 cm nema annars sé getið.  
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, bílgeimslu og þvottahúsi sé 110 cm  
 Hæð vegg ljósa sé 170 cm nema annars sé getið.  
 S – Sími  
 L – Loftnet fyrir sjónvarp og útvarp.  
 S+L – Tengitöflur fyrir sjónvarps/útvarps og símalagnir.  
 Innrívringar taflanna T1 og T2 skal framkvæma með fínþættum vír.

JUNI HLIF 14