



SKÝRINGAR

EINANGRUN: GLUGGAR: TVÖFALT GLER
 ÖTVEGGIR: 150 mm STEINULL
 ÞAK: 180 mm ÞAKULL
 GÖLF: 75 mm PLASTEINANGRUN

HITALAGNIR:

PIPUR PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL í mm.
 LAGNAREFNI ER SVART JÁRN OG SNITTAD.
 HITALAGNIR EINANGRIST MED WOPF
 ÁDRAGI MED EINANGRUN OG RAKAVÖRN, LÍMBAND
 Á SAMSKYPTUM EÐA ANNAD SAMBÆRILEGT.

OFNAR: STÚTAR OFNA SÉU 10mm (3/8").
 ÞEGAR OFNAGERÐ HEFUR VERID VALIN,
 SKULU AFKÖST YFIRFARIN.
 Á ALLA OFNA KOMI STILLTÉ OG LOKI SKV.
 OFNASKRÁ. ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÉMI
 VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÞÁR
 ÞRÝSTIPRÓFADAR VIÐ 8 BAR ÞRÝSTING.

VATNSLAGNIR:

PIPUR ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL í mm.
 ALLAR LAGNIR OG TENGI SÉU GALV. JÁRN
 OG SNITTAD.
 NEYSLUVATNSLAGNIR EINANGRIST MED MINNST
 20 mm GLERULLAREINANGRUN, VAFID Í PLAST-
 DÚK OG LÍMBAND Á SAMSKYPTI EÐA ANNAD
 SAMBÆRILEGT.
 ÞRÝSTIPRÓFUN MED KÖLDU VATNI VIÐ 8 BAR.

SKAMMSTAFANIR: HL HANDLAUG
 SV SKOLVASKUR
 SB STURTUBAÐ
 BK BAÐKAR
 EV ELDHÖSVASKUR
 VS VATNSSALERNI
 UV UPPÞVOTTAVÉL
 ÞV ÞVOTTAVÉL
 LP LOFTÞUGÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)

LÍNUGERÐIR: ——— FRAMRÁS OFNA (TÚR)
 - - - - - BAKRÁS OFNA (RETÚR)
 ······ KALT NEYSLUVATN
 - - - - - HEITT NEYSLU VATN

RÖMMYND
 Mkv. c.a. 1:50

25 JUNI 1998
 Hannes M. Jónsson

Skráarnafn: 98089_tri.dwg		Tilvæðing		Br.	Dags.	Eðli breytingar	Af.	Sp.	Samþykkt: <i>Jóni Jónsson</i>	Verk: SG HÚS EINIHLÍÐ 14 HAFNARFIRÐI	Mkv:	
VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS AUSTURVEGI 3-5, 800 SELFOSSÍ, Sími 492 3900, FAX 492 3914										LAGNIR		Mkv:
										RÖMMYND NEYSLUVATNSLAGNA		Mkv: c.a. 1:50
										Hannað: S.M.S. Teiknað: S.M.S. Yfirfarið: Dags: MAÍ 1998 Verknr: 98089		Teikn.nr: 533