



## SKÝRINGAR

### GRUNDUN

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÉFAN BOTN. FYLLA SKAL SVO Í MEÐ FRÖSTÖRUGGRI GRÓS, BLEYTA RÆKILEGA OG ÞJAPPA. ÞJÖPPUN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MÍÐAD VIÐ PLÖTUPRÓF):

E2 ≥ 100 MPa  
E2/E1 ≈ 2.5

TIL VIÐMIÐUNAR:

TÆKI:	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5,0 tn VÍBRÓVALTARI	0,4 m	6
0,5 tn VÍBRÓPLATA	0,3 m	4
0,3 tn VÍBRÓPLATA	0,2 m	4

LEIKI VAFI Á BURÐARGETU FYLLINGAR SKAL PRÓFA FYLLINGU.

### STEINSTEYPA:

STEYPA ER S250 MEÐ 300 Kg SEMENT Í HVERJUM RÚMMETRA.

NEMA Í GÓLFPLÖTU, S200.

LÖFTINNIHALD STEYPU : 6-8 %

V/S-TALA : < 0.55

SIGMÁL STEYPU : 50 - 80 mm

TITRA SKAL ALLA STEYPU.

MINNSTA STEYPUHULA:

-SÖKKLAR 30 mm

STALGÆÐI:

K - KAMBSTÁL f<sub>yk</sub> = 410 Mpa

R - SLÉTT STÁL f<sub>yk</sub> = 235 Mpa

Ks MERKIR SUÐUHÆFT KAMBSTÁL Ks 40S

KAMBSTÁL BEYGIST UM HJÓLASKIFU SEM ER 20 SINNUM ÞVERMÁL

STANGARINNAR.

SUÐUHÆFT KAMBSTÁL, MERKT Ks, MÁ ÞÓ BEYGJA UM HJÓLASKIFU

SEM ER 8 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.

SKEYTILENGD KAMBSTÁLS ER 40\*d, Þ.E. 40 \* ÞVERMÁL STANGAR.

LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EDA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA

SKEYTILENGD FYRIR HORN.

### HÖNNUNARFORSENDUR:

SNJÓR: -ÁLAGSSVÆÐI 1 1.0 KN/m<sup>2</sup>

VINDUR: -z=6.000 m 1.4 KN/m<sup>2</sup>

NOTÁLAG: -GÓLFPLATA Í IBÓÐ 1.5 KN/m<sup>2</sup>

-BÍLAGEYMSLA 3.0 KN/m<sup>2</sup>

EIGINÞYNGD: -ÞAK 0.6 KN/m<sup>2</sup>

-STEYPA 25 KN/m<sup>2</sup>

-ÚTVEGGIR 1.0 KN/m<sup>2</sup>

### BENDING Í SÖKKULVEGGI

-LÁRÉTT K10 c/c 300

-LÖÐRÉTT K10 c/c 300

AÐ AUKI 2 K12 EFST OG NEÐST

OG 2 K12 KRINGUM ÖLL OP. OG

NÁI SKEYTILENGD ÚT FYRIR BRÚNIR OPS.

### BENDING Í PLÖTU

# K10 c/c 250

MÁL ERU Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

Byggingaútlitni Hafnarfirðar  
Afgreitt þann  
11 MAI 1998  
Sigurbjartur Halldórsson

Hnitakerfi:		Hæðakerfi:		Vörpun:		Skráarnafn: 98089_bv.dwg		Tilvísanir		Br.		Dags.		Eðli breytingar		Af.		Sp.		Samþykkt: <i>Perr Jónsson</i>		Verki: SG HÚS EINIHLÍÐ 14 HAFNARFIRÐI		BURÐARVIRKI		Mkv:							
																						SÖKKLAR		Mkv: 1:20/1:10									
																						Hannað: S.M.S.		Telknað: S.M.S.		Yfirfarið:		Dags: MAI 1998		Verknr: 98089		Teikn.nr: 162	