

Húsið er steinsteyppt á staðnum í einangrunarmót (Plastkubba) með 133 mm steypum kjarna, einangrun að utan er 65 mm og einangrun að innan 52 mm á þykkt. Útveggir eru múrhúðaðir að utan með trefjamúr. Hefðbundin múrhúðun að innan. Kraftsperrur eru í þakvirki. Þakklæðning 25 x 150 mm furuborð, þakpappi, aluzink þakjárn. 200 mm steinullareinangrun í þaki. Gluggar og hurðir úr timbri, tvöflat gler í gluggum og hurðum. Timburvirki, sem viðkemur ytra byrgði er gagnvarið samkvæmt gæðastaðli B. frá Gagnvarnarráði. Sökkjar eur einangraðir að utan með 50 mm plasteinangrun

Samþykkt þann
11 NOV. 2002
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Erlendur Hjálmarsson

