



SKÝRINGAR

ALMENN BENDING ÚTVEGGJA ER EINFÖLD GRIND K10C25 ÞAR SEM NOTADIR ERU HLEDGLUKUBBAR SBR. SNID C-C. VENJULEGIR 18 CM ÚTVEGGIR, SEM Fyllt ER AD, BENDAST MED TVÖFALDRI GRIND SBR. SNID A-A. Í YTRI BRÚN KEMUR #K10C30 EN Í INNRI BRÚN KEMUR K10C30 LÁRÉTT OG K10C20 LÖDRÉTT.

INNVEGGIR ERU 15 CM ÞYKKIR OG BENDAST Í VEGGMIDJU MED #K10C25. ÞAR SEM EKKI KEMUR INNVEGGUR UPP KJALLARAVEGG, BEYGJAST LÖDRÉTTU JÁRNIN 50 CM ÚT PLÖTUNA TIL HÆGRI OG VINSTRI TIL SKIPTIS.

Í KRINGUM STEYPUOP OG Í VEGGENDA KOMI 2K12 ER GANGI 60 CM ÚT FYRIR KANT OPS.

VERKHEITI	EINIHLÍÐ 15	HAFNARFIRDI	KVARDI	1:50	TEIKNINR.	4
	BENDING PLÖTU YFIR KJALLARA		BLAD NR.			
HANNAD:	KMB	TEIKNAD:	KMB	YFIRFARID:	DAGS.:	JUNI 1995
SAMÞYKKT:	<i>Forlanni Vör Þorsteinsson</i>		KT.:	130257-2409		

