

1. MERKINGAR

BR: BRUNNUR
GN: GÖLFNIDURFALL
Þ: ÞAKNIDURFALL
EV: ELDHÜSVASKUR
SV: SKOLVASKUR
ÞV: ÞVOTTAVÉL
UV: UPPÞVOTTAVÉL
HL: HANDLAUG
BK: BADKAR
SB: STEYPIBÆÐ
VS: VATNSSALERNI
GH: GÖLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU
BAKRENNSLIS HITAVEITU
HR: HREINSILOK
F: FALLPIPA
SS: KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
TK: TÆMINGARKRANI
NF: NIDURFALL MEÐ VATNSLÁS UTANHÜSS
UK: ÚTIKRANI

———— SKOLPLÖGN
—— ——— PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
- - - - - HÁLFPÖKKUÐ JARÐVATNSLÖGN
———— KALDAVATNSHEIMÆÐ
- - - - - KALT NEYSLUVATN
- · · · · · HEITT NEYSLUVATN
———
LP ——— RENNILOKI
——— LOFTPÚÐI Ø25 L=30 CM
———— FRAMRENNSLI HITALAGNA
- - - - - BAKRENNSLI HITALAGNA
———— LOFTRÁS YFIR ÞAK
↑
ÚT

LEGA LAGNA:

PU: PIPA FER UPP
PN: PIPA FER NIDUR
VG: VID GÖLF
VL: VID LOFT
IR: Í RAUF
ÁV: Á VEGG
IPL: Í PLÖTU
UL: UNDIR LOFTI
YD: YFIR DYRUM

2. FRÆRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í GRUNNI OG MEÐFRAM SÖKKLUM AD BRUNNUM SKULU VERA ÚR STÍFU PLASTI (PVC) PAKKADAR MEÐ GÜMMÍHRINGJUM EN FRÁ BRUNNUM AD TENGISTAD VIÐ LÖDARMÖRK KOMI STEINLAGNIR (ST).

AFRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR PEH PLASTI.

YFIR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIDURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNHÜSS (T.D. POLYPROPYLEN). FESTINGAR Á FALLPIPUM SKULU VERA VID HVERJA GÖLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT ÞENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSEYTI ERU SODIN SAMAN. ANNARS ER NÆGILEGT AD DRAGA RÖR TIL Í MUFFUM, T.D. 10 MM Í MUFFU, TIL AD TAKA UPP ÞENSLUNA.

HREINSILOK SKULU VERA ÞAR SEM SÝNT ER Á TEIKN.

LÖDRÉTTAR FALLPIPUR SKULU EINANGRAST MEÐ 25 MM GLERULLARHÖLKUM OG VEFJA MEÐ SISALPAPPA EDA PLASTDÚK.

3. VATNSLAGNIR

HEIMÆDARPIPUR FYRIR KALT VATN SÉU ÚR PLASTI, PEH (ÞRÝSTIPREP 6). PIPUR OG FITTINGS FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN INNHÜSS SKAL VERA GALVANHÚDADUR. PIPUR SKULU EINANGRADAR MEÐ ÁDRAGI EN ÁÐUR SKAL PLASTVEFJA KALDAVATNSLÖGNINA. PIPUR Í VEGGJUM SKULU LIGGJA MINNST 100 MM YFIR GÖLFPLÖTU. ÖLL MÁL Á PIPUM ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU ÞAD INNHANMÁL ÞEIRRA. KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFAD MEÐ 10 KG/CM2 ÞRÝSTINGI Í 24 KLST.

ALLAR TENGINGAR VID HREINLETISTÆKI ERU 15 MM.

4. HITALAGNIR

PIPUR Í HITALÖGN SKULU VERA SVARTAR STÁLPIPUR EINANGRADAR MEÐ ÁDRAGI. HITAKERFI MIDAST VID EINANGRUN SKV. BYGGINGARREGLUGERÐ OG TVÖFALT GLER Í ÖLLUM GLUGGUM. KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFAD MEÐ 6 KG/CM2 ÞRÝSTINGI Í 24 KLST.

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR OFNLOKI. FRÁGANGUR OG ALLUR FRÁGANGUR Í SAMRÆMI VID REGLUGERÐ HITAVEITU REYKJAVIKUR.



BR.NR.1 DAGS. NÓV 95

TEXTI

KMP

VERKHETI	EINIHLÍÐ 15 HAFNARFIRDI	KVARDI	TEKNINR.
		BLAD NR.	0
LAGNIR -- ALMENNAR SKÝRINGAR			
HANNAD: KMP	TEKNAD: KMP	YFIRFARID:	DAGS.: MAI 1995
SAMBYKKT: <i>Baldur Halvarsson</i>		KT.: 130257-2409	

VERKFRÆDISTOFA KÓPAVOGS
Hamraborg 7 200 Kópavogi
Sími: 64 44 22 Fax: 64 44 33