



Hæð rofa sé 110 cm frá fullfrágengnu gólfi, hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn nema annars sé getið.
Hæð tengla í eldhúsi, geymslu, þvottaherb og bilgeymslu sé 110 cm aðrir tenglar 20 cm frá gólfi.
Öll mál miðist við miðja dós. Pípur eru 16 mm vír 1,5q.
Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 A nema annars sé getið.
Við mælingar fyrir dósunum í loft og niðurtökum er ráðlagt að nota smíðateikningar.

verk:	Einhlið 16	dags:	19.09.1996
	Hafnarfirði	hannað:	Ragnar
		yfirfarið:	Ragnar
	Afstöðumynd / Sníð	kvarði:	1:500 / 1:100
<i>Ragnar Björðarson.</i>			