

GRUNNMYND 1 HÆÐ 1:50

### HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.  
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
 Fjarlægð á milli festinga  
 Notamál Fjarlægð  
 15-32 mm 2,5 m  
 40-50 mm 3,0 m  
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hölkum.  
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitê og loftskrúfur.  
 Lagnir skal þrýstiprófa við 8 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma án þess að falla.

BR.	DAGS.	EDL.	BREITNGA	S GN.

### EINIHLÍÐ 1 HAFNARFIRÐI

HITA- VATNS OG FRÆRENNISLIS-  
LAGNIR 1 HÆÐAR

MKV 1:50

DAGS. MAI


VERK NR. 9921

TEIKN. NR. 2-02

HANNAÐ

TEIKNAD G.H.

YFIRFARIÐ *[Signature]*



**TÆKNIPJÓNUSTA** SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf  
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI  
 Sími 555-4255 FAX 565-2875  
 E-mail taeknihjonusta@islandia.is

