



Rúmmynd neysluvatns- og hitalagna
mkv. 1:50

TILVÍSANIR:

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 700.
Sjá grunnmynd neysluvatns- og hitalagna á teikningu 801.

OFNATAFLA $\Delta T=40\text{ }^\circ\text{C}$

ofn nr.	herbergis- heiti	reikn. varmatap kcal/h	mesta ofnsterð hxl mm	stútar	ofnlokar	valdir ofnar
101	þvottahús	650	600x600	A-B	FJVR	
102	sýðnarv	1.100	600x900	A-D	RA2000	
103	herbergi	1.180	600x1500	A-D	RA2000	
104	herbergi	1.180	600x1500	A-D	RA2000	
105	hjórn	1.240	600x1500	A-D	RA2000	
106	herbergi	1.100	600x1200	A-D	RA2000	
107A	stofa	800	400x1000	A-D	RA2000	
107B	stofa	2.180	400x2400	C-B	RA2000	
108	eiðhús	1.500	600x1500	C-B	RA2000	
109	anddyri	820	600x900	C-D	FJVR	
110	snýrtling	900	600x600	C-D	FJVR	
111	þilgeymsla	2.100	600x2000	C-B	FJVR	
		14.750				

Val á ofnum skal bera undir hönnuð
áður en smíði þeirra hefst.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
25 MARS 1997
Sigurbjartur Halldórsson

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Póstleinn Friðbjórnsson, Magnúsgátt 3, Gæðumundsson, Innhafnarhluti.

VERK:	Einhlíð 2 Hafnarfirði
TEIKNING:	Neysluvatns- og hitalagnir rúmmynd
TEIKN. NR.:	802
DAGS:	22.10.96.
BREYTT:	
KVARDI:	1:50
VERK NR.:	96-807
HANNAÐ:	DF