



INGÖNGU SAMÞYKKT
FYRIR EINFASA NOTKUN.

INTAK R1

SKÝRINGAR LÁGSPENNULAGNAR:

ALLUR MÁLSTRAUMUR ER 10A
 ÖLL ROR ERU 16mm OG ÍDREGIN 3x1.5q VÍR.
 NEMA ELDAVÉL. 20mm ROR OG ÍDREGIÐ 3x4q VÍR
 HÆÐ ROFA ER 110cm
 HÆÐ TENGLA ER 20cm
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA ER 110cm.
 HÆÐ VEGGLJÓSA ER 170cm
 HÆÐ ÚTLJÓSA ER 180cm
 Í ELDHÚSI, BÆTI, ÞVOTTAHÚSI OG BÍLSKÚR ER
 HÆÐ TENGLA OG ROFA 110cm Í NEDRI BRÚN Á DÓS
 MERKING GREINA ER ÞANNIG T2 6 ER GREIN 6 Í
 TOFLU T2

ÞETTA GILDIR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

ÖLL MÁL ERU MIÐUÐ VIÐ FULLFRÁGENGIÐ GÓLF
 OG SKULU TEKIN EFTIR BYGGINGARTEIKNINGU

Gisli Þór Ragnarsson
 Asparfell 4
 111 Reykjavík
 s 557-2997

Dags	Janúar 1997	c		
Hannab	GPR	b	Reyndarteikning	mars '97
Teiknað	GPR	a	V. rútteikning	jan '97
Sæp			Breyting	Dags

Einihlíð 4
 220. Hafnarfjörður

RAFLOGN
 LÁGSPENNULOGN SKÝRINGAR

Avarð 1/50
 Skr. E.1.14-2 PRT