



AFSTÖÐUMYND
mkv. 1:500

Köluhartölur:

Útveggir:	K=0,32	W/m ² C
Gluggar:	K=2,9	-
Þak:	K=0,21	-
Gólf:(vegib meðaltal)	K=0,32	-

Stærðir:

bílgeymsla:	35,32 m ²	106,30 m ³
Þúðarhúsi:	139,40 -	494,17 -
alls:	174,72 m ²	800,47 m ³
læðarstærð:	738 m ²	
nyting:	0,237	

Byggingarlýsing:

Sökkjar og botnplata er staðsteypt.
Útveggir eru staðsteyptir.
Þakviðir eru úr timbri.
Gluggar, hurðir og þakbrúnir eru úr gagnföðvörðu timbri.
Á þaki er þakstál í ljósum lit.
Útveggir og gluggar er málað í ljósum lit.
Þak er einangrað með 200 mm steinullareinagrun.
Útveggir eru einangraðir með 100 mm plasteinagrun.
Undir botnplötu og niður með sökkjum er einangrað með 75 mm plast-/steinullareinagrun.

☐ Reykaskynjari

GRUNNMYND
MKV. 1:100

**TEIKNISTOFAN
TORGID**
RÁÐJÓF - HÖNNUN - EFTIRLIT
ARNDI 36, 108 REYKJAVÍK, SMÍ 566-8866, FAX 566-8878
Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús Þ. Guðmundsson, Byggingafræðingur, Innviðarséðir.

VERK:	Einihlíð 4 Hafnarfirði
TEIKNING:	Grunnmynd
TEIKN. NR.:	101
DAGS:	19.09.96.
BREYTT:	B
KVARNÖ:	1 : 100
VERK NR.:	96-808
HANNAÐ:	ÞF