



Rúmmynd neysluvatns- og hitalagna
mkv. 1:50

TILVÍSANIR:
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 700.
Sjá grunnmynd neysluvatns- og hitalagna á teikningu 801.

OFNATAFLA $\Delta T=40^\circ\text{C}$

ofn nr.	herbergis- heiti	reikn. varmatap kcal/h	mesta ofnsterð hxl mm	stútar	ofnlokar	valdir ofnar
101	þvottahús	650	600x600	A-B	FJVR	
102	sjónvarp	1.100	600x900	A-D	RA2000	
103	herbergi	1.180	600x1500	A-D	RA2000	
104	herbergi	1.180	600x1500	A-D	RA2000	
105	hjón	1.240	600x1500	A-D	RA2000	
106	herbergi	1.100	600x1200	A-D	RA2000	
107A	stofa	800	400x1000	A-D	RA2000	
107B	stofa	2.180	400x2400	C-B	RA2000	
108	elidhús	1.500	600x1500	C-B	RA2000	
109	anddyri	820	600x900	C-D	FJVR	
110	snýrting	900	600x600	C-D	FJVR	
111	blígeymala	2.100	600x2000	C-B	FJVR	
		14.750				

Val á ofnum skal vera undir hönnuð
áður en smíði þeirra hefst.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
25 MARS 1997
Sigurbjartur Halldórsson

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
ARMÓU 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjörnsson, byggingateknifrángur
Magnús Þ. Guðmundsson, innviðsæðingur

VERK: Einihlíð 4
Hafnarfirði
TEIKNING: Neysluvatns- og hitalagnir
rúmmynd
TEIKN. NR.: 802 DAGS: 22.10.96. BREYTT:
KVARDH: 1:50 VERK NR.: 98-808 HANNAÐ: ÞF