



Grunnmynd sökkla
mkv. 1:50

Skýringar:

Allan lausan og lífrænan jarðveg skal fjarlægja úr hússtöði.
Grafið skal niður á fastan og óhreyfðan botn.
Grafa skal minnst 1,0 m út fyrir sökkla.
Sökkla skal steypa ofan á fastan og óhreyfðan botn.
Fylla skal innan í sökkla með frostþolinni grúsarfyllingu sem skal þjappa í lögum, hæfilega þykkum m.t.t. stærð þjöppu. Rakastig fyllingar skal vera sem heppilegast m.t.t. þjöppunar og skal efnið vatt eftir þörfum.
Steypa í sökklum og botnplötu skal vera a.m.k. S-200, með V/S hlutfalli < 0,55 og sigmáli 8-10 sm.
Bendistól skal vera kambstál KS-50.
Sjá snið í burðarvirki á teikningu nr. 603.
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.
Sjá þakvirki á teikningu nr. 602.
Gera skal úrtök í sökkla fyrir frárennisslögnum í samræmi við teikningu 701.
Binda skal saman tvö neðstu jörn í sökklum sem sökkulskaut í samræmi við fyrirmæli á raflagnateikningum.
Ef sökklar eru hærrí en 125 sm. skal setja í þá einfalt bendinet #K10 c/c 25 í miðjan sökkulvegg.

Byggingatulltrúll Hafnarfjarðar
Algjafi þann
28 OKT. 1996
Sigurbjartur Halldórsson

TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
ARNÓLI 38, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8868, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjólfsson, Magnús Þ. Guðmundsson, byggingateknifræðingar, innviðsæðisráðgjafar.

VERK:	Einihlíð 4 Hafnarfirði
TEIKNING:	Sökkla grunnmynd
TEIKN. NR.:	601
DAGS:	15.10.96.
BREYTT:	
KVARDI:	1:50
VERK NR.:	98-808
HANNAÐ:	ÞF