



Rúmmynd neysluvatns- og hitalagna
mkv. 1:50

TILVÍSANIR:
Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 700.
Sjá grunnmynd neysluvatns- og hitalagna á teikningu 801.

OFNATAFLA $\Delta T=40^\circ\text{C}$

ofn nr.	herbergis- heiti	reikn. varmatap kcal/h	mesta ofnsterð hxl mm	stútar	ofnlokar	valdir ofnar
101	þvottahús	900	600x1000	C-D	FJVR	
102	svónverp	1.320	600x1500	A-B	RA2000	
103	herbergi	1050	600x1500	C-D	RA2000	
104	herbergi	1.300	600x1500	A-B	RA2000	
105	baðh.	700	600x700	C-D	FJVR	
106	herbergi	1100	600x1500	C-D	RA2000	
107	herbergi	1.100	600x1500	A-B	RA2000	
108	stofa	2.180	150x3500	C-B	RA2000	
109	eldhús	1.500	600x1500	C-D	RA2000	
110	anddyri	820	600x900	C-D	FJVR	
111	snýrting	290	600x500	C-D	FJVR	
112	bílgeymsla	2.100	600x2000	C-B	FJVR	

Val á ofnum skal bera undir hönnuð og færa
inn í ofnatöflu áður en smíði þeirra hefst.

Byggingafræðingur
Alfreitt Þann
25 MARS 1997
Sigurbjartur Halldórsson

**TEIKNISTOFAN
TORGIÐ**
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
ARMÓU 38, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
Póstaleiða FRÞjóðförun, Morgunís í Guðmundsson, Byggingafræðingur, Innviðgarðsklefi.

VERK: Einihlöð 6
Hafnarfirði
TEIKNING: Neysluvatns- og hitalagnir
rúmmynd
TEIKN. NR.: 802 DAGS: 31.10.96. BREYTT: A
KVARDI: 1:50 VERK NR.: 96-809 - -0: PF